Nokian uuden keskuspuhdistamon varsinaiset rakennustyöt ovat alkaneet

Nokian kaupungin omistama Nokian Vesi Oy rakentaa uuden jätevedenpuhdistamon Nokianvirran rannalle. Tontin paalutukset ja maaperän käsittelytyöt on saatu valmiiksi ja laitoksen varsinainen rakentaminen on alkanut tammikuussa. Uuden puhdistamon rakennusurakasta vastaa Skanska Infra Oy. Laitos valmistuu vuoden 2027 alussa.

Nokian uuden jätevedenpuhdistamon laajemmat rakennustyöt jatkuvat 10.2. alkavalla viikolla ja keskittyvät kevään 2025 aikana puhdistamolaitoksen raudoitustyöhön ja betonointiin. Uuden puhdistamon rakentaminen vie kokonaisuudessaan noin kaksi vuotta.

- Puhdistamon laajemmat rakennustyöt ovat nytkähtäneet liikkeelle, ja ensi viikolla jatketaan tarvittavilla maanleikkaustöillä. Raudoitus- ja betonointityöt jatkuvat koko kevään. Tontilla on tehty jo pohjanvahvistuksen paalutukset ja suurimmat maansiirtotyöt, eli tämän kevään rakennustyö keskittyy laitoksen betonivaluihin ja sitä myötä varsinaiseen rakentamiseen. Hanke etenee suunnitelmien mukaan ja aikataulussaan, kertoo **Nokian Veden toimitusjohtaja Ilkka Laukkanen**.

Uuden jätevedenpuhdistamon valmistelevat pohjanvahvistustoimet käynnistyivät viime kesänä paalutuksilla. Ennen paalutuksen aloittamista tontilla tehtiin laajamittaiset pohjatutkimukset sekä maaperän käsittelytöitä. Tontin maa-aineksen ja sieltä mahdollisesti löytyvän rakennusjätteen siirto jatkuu pienimuotoisesti vielä tämän kevään aikana. Rakennustyöstä sekä maa-aineksen siirrosta vastaa Skanska Infra Oy.

Nokianvirralla sijaitsevan tontin rantapengertä vahvistetaan

Osana kevään rakennustöitä tontin rantapengertä vahvistetaan suorittamalla massanvaihto. Rantapenkereen massanvaihdon yhteydessä puustoa poistetaan rakennussuunnitelmien mukaisesti puhdistamorakennuksen kohdalta. Rantapenger maisemoidaan rakennustöiden loppuvaiheessa.

- Uusi puhdistamo rakentuu lähelle joen varren jyrkkää rinnettä, mikä edellyttää rantapenkereen vahvistamisen. Penkereestä poistetaan mahdollisia sinne aiemmin joutuneita ainesosia kuten betonia, tiiltä ja puuta ja ne korvataan sopivalla maa-aineksella. Alueelle tehdään rakennussuunnitelman mukaiset uudet istutukset hankkeen loppuvaiheessa, sanoo rakennuttamisen ohjauksesta vastaava **Timo Kyntäjä TK Infra Oy:stä.**

Uusi puhdistamo on määrä ottaa käyttöön alkuvuodesta 2027. Valmistuttuaan keskuspuhdistamo korvaa nykyiset jätevedenpuhdistamot Kullaanvuoressa ja Siurossa.

Lisätiedot:

Nokian Vesi Oy, toimitusjohtaja Ilkka Laukkanen, p. 040 140 4201, ilkka.laukkanen@nokianvesi.fi

TK Infra Oy, toimitusjohtaja Timo Kyntäjä, p. 040 483 3471, timo.kyntaja@tkinfra.fi

Nokian Vesi Oy on Nokian kaupungin 100-prosenttisesti omistama tytäryhtiö, joka tuottaa vesi- ja jätevesipalveluita noin 35 000 asukkaalle kehittyvän Nokian kaupungin alueella. Nokian uusi keskuspuhdistamo rakentuu Nokianvirran rannalle osoitteeseen Kerhokatu 10.